



**Äntwert vun der Madamm Yuriko Backes, Ministesch fir Mobilitéit an ëffentlech Aarbechten, op d'parlamentaresch Fro n°3877 vum honorablen Deputéierte Michel Lemaire betreffend den Ausfäll vun den Zich op Grond vu Vollspärungen op eenzele Streckenofschnëtter.**

Den honorablen Deputéierte stellt Froen iwwer Ausfäll vun den Zich op Grond vu Vollspärungen op eenzele Streckenofschnëtter.

**1. Kann d'Madamm Minister eng Tabell presentéieren, déi regruppéiert, wéi dacks et vun 2015 bis 2025 inclus zu Vollspärungen vun eenzele Streckenofschnëtter an deem domat verbonnenen Ausfale vun den entspreichenden Passagéier-Linnen an eise nationalen Zuchreseau komm ass? Kann d'Madamm Minister zousätzlech opschlësselen, wat jee weils d'Ursach vun deenen eenzele Spärungen war?**

**2. Opgeschlësst no deenen eenzele Streckenofschnëtter a Passagéierlinnen: Wéi laang hunn d'Aarbechte jee weils gedauert a wéi dacks sinn d'Aarbechte parallel zu de Schoulvakanz duergedouert ginn a wéi dacks ausserhalb vun de Schoulvakanz?**

Als Äntwert op Froen 1 an 2 fannt dir hei am Anhang di gefroten Informatiounen pro Chantier an tabellarescher Form erëm. Et sief ze bemierken datt all gréisser Gleispär hei ernimmt gëtt (vun enger Dauer vun enger Woch oder méi), bei deenen e Busersatzdéngscht huet missen organiséiert ginn. An dësen Tabelle fannt Dir och d'Dauer vun de jee weilege Spären, de betraffene Streckenabschnitt, d'Informatioun ob d'Gleispär während enger Schoulvakanz stattfonnt huet, souwéi eng Bemierkung dozou ob de Giddertrafic huet misse suspendéiert ginn.

**3. Huet de Gidder-Traffic op deene Streckenofschnëtter och an alle Fäll missen annulléiert ginn?**

Am Fall vun enger Streckespär am Kader vu Gleisaarbechten, ass den Zuchverkéier komplett ënnerbrach.

Lëtzebuerg, de 5. Mee 2026

D'Ministesch fir Mobilitéit an ëffentlech Aarbechten

(s.) Yuriko Backes

## Ligne 1 - Luxembourg-Troisvierges/frontière, Ettelbruck-Diekirch, Kautenbach-Wiltz

2015				
durée (semaines)	vacances	lieu	Raison	fermé pour fret?
3	oui	Mersch-Ettelbruck	Renouvellement des voies entre Colmar-Berg et Ettelbruck	oui
1	oui	Kautenbach-Troisvierges	Reconstruction d'un pont rivière Abaissement voies tunnel Kirchberg	oui
2016				
durée (semaines)	vacances	lieu	Raison	fermé pour fret?
2	oui	Luxembourg-Ettelbruck	Renouvellement voie et plate-forme entre Lorentzweiler et Mersch Construction arrêt "Pfaffenthal-Kirchberg" (voie, poteaux caténaïres, portiques caténaïres, déroulage caténaire)	oui
1	oui	Ettelbruck-Troisvierges	Renouvellement complet de la voie avec abaissement tunnel Hocksley à Kautenbach Renouvellement des appareils de voie en gare de Kautenbach. Renouvellement partiel des voies entre Kautenbach et Wiltz Mise en place souterrain droit du PN 9 (Merkholz) Renouvellement complet de la voie dans les tunnels Bürden et Michelau.	oui
1	oui	Luxembourg-Dommeldange	Arrêt Pfaffenthal-Kirchberg: Construction arrêt. Préparation pour pose de poutres préfabriquées et mise en place des prédalles	oui
3	oui	Luxembourg-Ettelbruck	Renouvellement complet 2 voies entre Colmar-Berg et Ettelbruck ). Démontage d'un pont routier à Mersch Arrêt Pfaffenthal-Kirchberg: préparations pour pose poutres préfabriquées, mise en place des prédalles et bétonnage	oui
2017				
durée (semaines)	vacances	lieu	Raison	fermé pour fret?
3	oui	Luxembourg-Diekirch	Renouvellement d' appareils de voie en Gare de Lorentzweiler avec amélioration de la plate-forme et du système de drainage Renouvellement de passages à niveau Pose du cadre du nouveau souterrain en Gare de Lorentzweiler Modernisation des installations fixes de traction électrique entre Mersch et Ettelbruck Travaux préparatoires pour suppression PN 17 à Walferdange Déplacement du PN111b et dépollution ancienne fabrique à goudron entre Ettelbruck et Diekirch Travaux préparatoires pour suppression PN 20b	oui
1	oui	Ettelbruck-Troisvierges	Abaissement de la plateforme en-dessous du Pont Patton à Ettelbruck Remise en état d'un pont rivière à Goebelsmühle Confections de fondations caténaïres entre Ettelbruck et Michelau Optimisation des équipements caténaïres dans les tunnels "Hocksley", "Michelau" et "Buerden"	oui
2018				
durée (semaines)	vacances	lieu	Raison	fermé pour fret?
2	oui	Ettelbruck-Diekirch	Reconstruction d'un pont rivière entre Eb et Dk Adaptations des installations de traction électrique	oui
3	oui	Luxembourg-Diekirch	Renouvellement voie et ballast à Lorentzweiler. Renouvellement du PN20a à Lorentzweiler. Renouvellement des bordures des quais en gare de Lorentzweiler. Pose fondations et câbles pour nouvelle signalisation Renouvellement d'appareils de voie en gare de Mersch avec amélioration de la plate-forme Dépose de la voie 404 et des installations en relation en gare de Mersch Mise en place de la nouvelle liaison d' aiguilles en gare de Mersch avec amélioration de la plateforme Remise en état d'un pont ferroviaire à Mersch Réalisation des tranchées et pose des nouveaux caniveaux Modernisation des installations fixes en gare d'Ettelbruck Renouvellement d' appareils de voie avec amélioration de la plate-forme en gare d'Ettelbruck Mise en place d'une nouvelle liaison d'appareils de voie avec amélioration de la plate-forme en gare d' Ettelbruck Adaptation des installations de signalisation, déplacement d'un signal fixe et adaptations du système de sécurité Dépollution ancienne fabrique Goudron entre Ettelbruck et Diekirch Reconstruction d'un pont rivière entre Ettelbruck et Diekirch Deux fonçages SIDEN	oui
3	non	Ettelbruck-Diekirch	Dépollution ancienne fabrique Goudron entre Ettelbruck et Diekirch Deux fonçages SIDEN	oui
1	oui	Luxembourg-Diekirch	Mise en conformité de la gare d'Eb : Adaptation des installations de traction électrique Modernisation des installations fixes de la voie Reconstruction d'un pont rivière entre Ettelbruck et Diekirch Adaptation des installations de traction électrique	oui
1	non	Ettelbruck-Diekirch	Mise en conformité de la gare d'Eb Reconstruction d'un pont rivière entre Ettelbruck et Diekirch	oui
2019				
durée (semaines)	vacances	lieu	Raison	fermé pour fret?
1	oui	Ettelbruck - Troisvierges	Renouvellement du drainage et des pistes entre Michelau et Kautenbach Adaptations des installations de traction électrique en vue de la réfection du pont Patton Modernisation des installations fixes de traction électrique entre Ettelbruck et Clervaux Confections des fondations caténaïres Mise en place du souterrain pour mobilité douce des P&Ch à Clervaux et mise en place d'un canal SIDEN Renouvellement d'un appareil de voie en Gare de Clervaux dans le cadre de la mise en place du souterrain pour mobilité douce des P&Ch	oui
1	oui	Luxembourg-Ettelbruck	Projet viaduc Pulvermühle Travaux de plateforme à Dommeldange Pose du nouveau appareil de voie à Dommeldange Tirage et réglage de la caténaire à Dommeldange Dépose de la caténaire et de l'ancien appareil de voie à Dommeldange Pose de nouveaux panneaux de voie à Dommeldange Pose de fondations/caniveaux/traversées à Lorentzweiler pour le nouveau poste de signalisation Tirage des câbles de signalisation	oui
1	oui	Ettelbruck - Troisvierges	Renouvellement du drainage et des pistes entre Michelau et Kautenbach Adaptations des installations de traction électrique en vue de la réfection du pont Patton Modernisation des installations fixes de traction électrique entre Ettelbruck et Clervaux Confections des fondations caténaïres	oui
3	oui	Ettelbruck-Troisvierges/Diekirch	Renouvellement du drainage et des pistes entre Michelau et Kautenbach Adaptations des installations de tr. él. en vue de la réfection du pont Patton Modernisation des installations fixes de traction électrique entre Ettelbruck et Clervaux Confections des fondations caténaïres Abaissement de la voie (tunnels Schieburg et Lettingen) Adaptations des installations de traction électrique dans desTunnels Projet Gare Ettelbruck P&Ch: démolition et reconstruction du pont Patton à Ettelbruck Déplacement d'un PN entre Ettelbruck et Diekirch Réalisation d' un fonçage SIDEN entre Ettelbruck et Diekirch	oui
1	oui	Ettelbruck-Troisvierges	Renouvellement du drainage et des pistes entre Michelau et Kautenbach Adaptations des installations de tr. él. en vue de la réfection du pont Patton Modernisation des installations fixes de traction électrique entre Ettelbruck et Clervaux Confections des fondations caténaïres P&Ch: démolition et reconstruction du pont Patton à Ettelbruck	oui

2020				
durée (semaines)	vacances	lieu	Raison	fermé pour fret?
2	oui	Ettelbrück-Troisvierges/Diekirch	Renouvellement de pistes et caniveaux Renouvellement d'appareils de voie Gare d'Ettelbruck Traversées mises place en-dessous des voies aux arrêts de Merkholtz et Drauffelt pour AURIS Renouvellement des PN40 à Wilwerwiltz et PN16 à Colmar-Berg	oui
2	oui	Ettelbrück-Troisvierges/Diekirch	Projet gare Ettelbruck: travaux de génie civil et caténaires. Réfection pont Patton Ettelbruck (P&Ch). souterrain en gare de Clervaux Remplacement de voie et de traverses	oui
3	oui	Luxembourg-Diekirch	Modernisation des installations de traction électrique Pose d'un deuxième feeder négatif entre Mesch et Ettelbruck Suppression PN20b à Lorentzweiler Modernisation des postes de signalisation Mise en service de nouveaux postes de signalisation en gares de Lorentzweiler, Mersch, Bürden, Ettelbrück, Diekirch, Cruchten, Ettelbrück et Diekirch Raccord des nouveaux aiguillages 403 et 404 de la tête sud de la gare au poste directeur Projet Gare d'Ettelbruck: Renouvellement des voies, des appareils de voie, de la plate-forme et du drainage dans le secteur des voies accessoires Aménagement d'un poste à transformateur de réchauffage d'aiguille en Gare de Diekirch Adaptation des installations de signalisation et de télécommunication Mise en place de la marquise. Gare de Mersch (tête Sud): Renouvellement des appareils de voie avec amélioration de la plateforme Mise en place de la nouvelle liaison d'appareils de voie N°403 - 404 avec amélioration de la plate-forme et raccordement au poste directeur Construction du souterrain Confection fondations, caniveaux traversées pour le nouveau poste directeur, adaptation des installations de signalisation Adaptation des installations de télécommunication Dépose et déroulage caténaires tête sud. Adaptation découpage électrique Gare de Luxembourg: Aménagement des nouveaux quais V et VI avec restructuration du plan des voies Réalisation d'une tranchée ouverte entre Ettelbruck et Diekirch par SIDEN	oui
1	oui	Ettelbrück-Diekirch	Projet Gare Ettelbruck.	oui
2021				
durée (semaines)	vacances	lieu	Raison	fermé pour fret?
1	oui	Ettelbrück-Diekirch	Pôle d'échange Ettelbruck	
2	oui	Ettelbrück-Gouvy/Diekirch	Pose de fondations/caniveaux/traversées à Goebelsmühle, Kautenbach et Wilwerwiltz pour le nouveau poste de signalisation Renouvellement des voies entre Wilwerwiltz et Mecher Tirage des câbles de signalisation Travaux de remise en état de tunnels situés sur le tronçon Adaptation des installations de traction électrique en vue de l'abaissement de la voie dans les tunnels Sécurisation des tranchées rocheuses Sécurisation d'un talus ferroviaire Gare d' Ettelbruck: Installations fixes Remplacement caténaires Adaptation des installations de signalisation en conséquence Construction du viaduc Olegrëndchen à Clervaux (P&Ch) Aménagement de la PC21 entre Clervaux et Cinqfontaines (P&Ch) P&R Troisvierges Dépose de l'antenne GSMR, travaux de déplacement de la herse électrique, prolongation du quai intermédiaire à Troisvierges	oui
1	oui	Luxembourg-Diekirch	Gare de Mersch: Remplacement caténaires Dépose et déroulage caténaires tête sud Adaptation du découpage électrique Adaptation des installations de voie et renouvellement d'appareils de voie Adaptation des installations de signalisation et de télécommunication Gare d' Ettelbruck: Installations fixes Pose d'un 2ème feeder négatif entre Mersch et Ettelbruck Renouvellement d'un passage supérieur à Colmar-Berg (P&Ch) Mise en place d'un souterrain à Schieren Remise en état étanchéité souterrain Cruchten Aménagement des nouveaux quais V et VI avec restructuration du plan des voies en gare de Luxembourg Remplacement passerelle vers Bonnevoie	oui
3	oui	Luxembourg-Diekirch	Poste directeur Ettelbruck : Mise en service partiel du nouveau poste directeur à Eb Projet Gare de Mersch : Travaux de plateforme et de renouvellement d'appareil de voie Dépose et déroulage caténaires tête sud Adaptation du découpage électrique Réalisation des traverses Pose d'un 2ème feeder négatif entre M et Eb Adaptation des installations de traction électrique dans le cadre du renouvellement d'un pont par P&Ch à Colmar-Berg Remise en état souterrain Cruchten Aménagement des nouveaux quais V et VI avec restructuration du plan des voies en gare de Luxembourg Prolongement des souterrains en gare de Luxembourg Travaux préparatifs pour le raccordement des nouvelles voies à quai 11-14 du côté Sud et Nord en gare de Luxembourg Réaménagement du plan des voies de la tête nord de la Gare Remplacement de la passerelle desservant les quais à voyageurs en gare de Luxembourg	oui
5	oui	Luxembourg-Praffental/Kirchberg	Aménagement des nouveaux quais V et VI avec restructuration du plan des voies en gare de Luxembourg Prolongement des souterrains en gare de Luxembourg Travaux préparatifs pour le raccordement des nouvelles voies à quai 11-14 du côté Sud et Nord en gare de Luxembourg Réaménagement du plan des voies de la tête nord de la Gare Remplacement de la passerelle desservant les quais à voyageurs en gare de Luxembourg	oui
1	oui	Luxembourg-Gouvy	Poste directeur Ettelbruck: Mise en service du nouveau poste directeur à Eb	oui
1	oui	Luxembourg-Ettelbruck	Aménagement des quais 5 et 6 à Luxembourg Suppression PN20b et construction d'un passage supérieur (P&Ch) Mise en place d'un souterrain à Schieren Reconstruction d'un pont à Colmar-Berg Mise en place du pont provisoire à Colmar-Berg Projet Gare Mersch	oui
2022				
durée (semaines)	vacances	lieu	Raison	fermé pour fret?
2	oui	Luxembourg-Diekirch	Modernisation des installations de traction électrique entre Dm et Eb Pose d'un 2ème feeder négatif entre Mersch et Ettelbruck Renouvellement d'aqueducs et de pistes sur le tronçon Reconstruction d'un passage supérieur à Colmar-Berg: Démolition de l'ancien pont à Colmar-Berg Projet Gare Mersch: travaux quais	oui

1	oui	Luxembourg-Gouvy	Renouvellement d' appareils de voie à Dommeldange Modernisation des installations de traction électrique Pose d'un 2ème feeder négatif entre Mersch et Ettelbruck Renouvellement feeder isolé entre Lorentzweiler et Heisdorf Renouvellement d'aqueducs et de pistes sur le tronçon Essais et mise en service poste directeur Ettelbruck Renouvellement d'un pont à Colmar-Berg (Projet P&Ch) y compris adaptations caténaïres Projet Gare Mersch: travaux quais Pôle d'échange multimodal Ettelbruck Renouvellement des voies sur l'ancien Viaduc de Pulvermühl	oui
1	oui	Luxembourg-Gouvy	Essais et mise en service nouveau PSI sur la ligne 1 Renouvellement d'une voie entre Wilwerwiltz et Mecher Reconstruction locale de la coque déformée du Tunnel "Schieburg" Optimisation du découpage électrique entre Kautenbach et Troisvierges Aménagement de la PC21 entre Clervaux et Cinqfontaines (Projet P&Ch) Réhabilitation d'un pont à Maulusmillen (Projet P&Ch) Travaux de remise en état de tunnels sur le tronçon Travaux de sécurisation des tranchées rocheuses Renouvellement d'aqueducs et de pistes Remplacement du poste d'alimentation de la section de séparation à Bellain Reconstruction d'un pont à Hautbellain (Projet P&Ch) Confection fondations, caniveaux, traversées pour le nouveau PSI sur le tronçon concerné Pôle d'échange Ettelbruck	oui
2	oui	Ettelbrück-Gouvy	Renouvellement d'une voie entre Wilwerwiltz et Mecher Reconstruction locale de la coque déformée du Tunnel "Schieburg" Optimisation du découpage électrique entre Kautenbach et Troisvierges Aménagement de la PC21 entre Clervaux et Cinqfontaines (Projet P&Ch) Réhabilitation d'un pont à Maulusmillen (Projet P&Ch) Travaux de remise en état de tunnels sur le tronçon Travaux de sécurisation des tranchées rocheuses Renouvellement d'aqueducs et de pistes Remplacement du poste d'alimentation de la section de séparation à Bellain Reconstruction d'un pont à Hautbellain (Projet P&Ch) Confection fondations, caniveaux, traversées pour le nouveau PSI sur le tronçon concerné Pôle d'échange Ettelbruck	oui
8	non	Kautenbach-Troisvierges	Tunnel Schieburg Abattage d'arbres Travaux au pont Olegrëndchen (P&Ch) Nettoyage et inspection des systèmes de drainage Renouvellement caniveaux et pistes Renouvellement d'appareils de voie Renouvellement de Passages à Niveau Renouvellement voie à Enscherange	oui
8	non	Kautenbach-Clervaux	Tunnel Schieburg Abattage d'arbres Nettoyage et inspection des systèmes de drainage Renouvellement caniveaux et pistes	oui

**2023**

durée (semaines)	vacances	lieu	Raison	fermé pour fret?
25	non	Kautenbach-Clervaux	Tunnel Schieburg	oui
3	non	Ettelbruck-Clervaux	Tunnel Schieburg Renouvellement caniveaux et pistes Renouvellement tranchée rocheuse à Burden Travaux pont Goebelsmühle Travaux entre Ettelbruck et Kautenbach dans le cadre du nouveau poste directeur	oui
2	oui	Ettelbruck-Gouvy/Diekirch	Tunnel Schieburg Renouvellement voie entre Wilwerwiltz et Enscherange Abattage d'arbres Construction du viaduc Olegrëndchen à Clervaux Renouvellement de la gare Ettelbruck Remplacement traverses Renouvellement pont à Goebelsmühle Inspection mur de soutènement à Troisvierges	oui
1	oui	Ettelbruck-Gouvy/Diekirch	Tunnel Schieburg Construction du viaduc Olegrëndchen à Clervaux Renouvellement pont à Goebelsmühle PC21 Clervaux-Cinqfontaines Entretien en gare de Troisvierges Travaux caténaïres Travaux marquise en gare de Troisvierges Travaux marquise en gare d'Ettelbruck Renouvellement gare Ettelbruck Confortement tranchées rocheuses	oui
3	oui	Ettelbruck-Gouvy	Renouvellement complet de voies entre Wilwerwiltz et Drauffelt Remplacement de traverses en bois par des traverses en béton sur plusieurs tronçons Renouvellement du ballast Aménagement de la PC 21 entre Clervaux et Cinqfontaines (Projet P&Ch) Optimisation du découpage électrique entre Clervaux et Troisvierges Viaduc de la Clerve Olegrëndchen (P&Ch) Mise en service poste directeur de la ligne 1 à Wilwerwiltz, Clervaux et Troisvierges Raccord du block de section vers Gy y compris l'adaptation des installations de télécommunication Renouvellement d'aqueducs et de pistes sur le tronçon Travaux de sécurisation des tranchées rocheuses situées sur le tronçon	oui
1	oui	Luxembourg-Ettelbrück	Création d'une nouvelle interface pour le poste à autotransformateurs de Waiferdange Adaptation poste de traction à Cruchten	oui

**2024**

durée (semaines)	vacances	lieu	Raison	fermé pour fret?
2	oui	Ettelbruck-Gouvy	Travaux poste directeur entre Ettelbruck et Gouvy Travaux passage supérieur à Goebelsmühle	oui
1	oui	Ettelbruck-Gouvy	Renouvellement passage supérieur à Hautbellain (P&Ch) Travaux poste directeur entre Ettelbruck et Gouvy Pose appareil de voie à Wilwerwiltz	oui
2	oui	Ettelbruck-Gouvy	Travaux poste directeur entre Ettelbruck et Gouvy Travaux passage supérieur à Goebelsmühle Travaux Sous-station à Flébour Travaux pont P&Ch + inspection d'un pont	oui
1	oui	Luxembourg-Diekirch	Rmplacement de traverses Nettoyage d'aqueducs Débroussaillage et élagage Inspection viaducs et ouvrages Travaux passage supérieur à Bofferdange (P&Ch) Démontage d'éléments de l'ancienne signalisation ferroviaire	oui

**2025**

durée (semaines)	vacances	lieu	Raison	fermé pour fret?
3	oui	Luxembourg-Diekirch	Renouvellement de voie entre Walferdange et Lorentzweiler Adaptations effectuées sur le système d'alimentation électrique Aménagements voies accessoires à Ettelbruck Travaux marquise à Mersch Débroussaillage, abattage, élagage Forages à Colmar-Berg Nettoyage arrêt Pfaffenthal-Kirchberg Remplacement vitres à Dommeldange et sur le viaduc de Pulvermühle Pose palissade PN13 Remise en état de la toiture du bâtiment voyageur à Cruchten	oui
1	oui	Luxembourg-Diekirch	Projet suppression PN13 réalisation d'un souterrain Débroussaillage Remplacement traverses Travaux quais à Heisdorf Nettoyage des voies, fossés, aqueducs Suppression PN118a à Colmar-Usines Dépose câbles à Bissen Enlèvement coffrage	oui

### Ligne 3 - Luxembourg-Wasserbillig/frontière

2015				
durée (semaines)	vacances	lieu	Raison	fermé pour fret?
43	oui/non	Luxembourg-Oetrange	Mise à double voie Luxembourg-Sandweiler	oui
2016				
durée	vacances	lieu	Raison	fermé pour fret?
2 semaines	oui	Oetrange-Wasserbillig	Abaissement de la voie sous PS au Pk 12.390. Mise en place drainage. Renouvellement de voies à Wasserbillig. Renouvellement de voie à Mertert. Nettoyage du pont P&Ch à Oetrange. Exercice de secours de la DB côté Igel.	oui
2017				
durée (semaines)	vacances	lieu	Raison	fermé pour fret?
2	oui	Oetrange-Trèves	Construction d'un mur de soutènement Renouvellement d'un aqueduc et remise en état d'un pont rivière Confection de fondations pour caténaïres Pose de poteaux/portiques Renouvellement pistes et caniveaux Démolition anciennes fondations caténaïres Mise en place de 50 poteaux caténaïres Renouvellement d'appareils de voie en gare d'Oetrange Renouvellement et assainissement de la voie ferrée à Oetrange	oui
2018				
durée (semaines)	vacances	lieu	Raison	fermé pour fret?
2019				
durée (semaines)	vacances	lieu	Raison	fermé pour fret?
1	oui	Oetrange-Trèves	Renouvellement des voies en Gare de Wecker avec amélioration de la plate-forme et du drainage Renouvellement d'un passage inférieur: ripage du nouveau tablier de l'ouvrage Travaux génie-civil en gare de Wecker (déplacement des réseaux au droit de l'ancien PN70) Travaux de pistes/caniveaux à Betzdorf Prolongement (côté Luxembourg) des quais de l'arrêt de Manternach	oui
1	oui	Luxembourg-Trèves	Projet viaduc Pulvermühle Mise à double voie L-Sc Renouvellement des voies en Gare de Wecker avec amélioration de la plate-forme et du drainage Renouvellement d'un passage inférieur: ripage du nouveau tablier de l'ouvrage Travaux génie-civil en gare de Wecker (déplacement des réseaux au droit de l'ancien PN70) Travaux de pistes/caniveaux à Betzdorf Prolongement (côté Luxembourg) des quais de l'arrêt de Manternach	oui
3	oui	Oetrange-Trèves	Renouvellement des voies en Gare de Wecker avec amélioration de la plate-forme et du drainage Renouvellement complet des voies entre Manternach et Wasserbillig Adaptations des installations de traction électrique à Wecker Adaptations des installations de traction électrique entre Manternach et Wecker Travaux de génie civil en Gare de Wecker (mur de soutènement)	oui
2020				
durée (semaines)	vacances	lieu	Raison	fermé pour fret?
2	oui	Oetrange-Trèves	Renouvellement d'appareils de voie Renouvellement voies et traverses	oui
1	oui	Oetrange-Trèves	Renouvellement voies	oui
2021				
durée (semaines)	vacances	lieu	Raison	fermé pour fret?
1	oui	Luxembourg-Sandweiler	Aménagement des nouveaux quais V et VI avec restructuration du plan des voies Remplacement passerelle vers Bonnevoie	oui
8	oui	Luxembourg-Sandweiler	Aménagement des nouveaux quais V et VI avec restructuration du plan des voies en gare de Luxembourg Prolongement des souterrains en gare de Luxembourg Travaux préparatifs pour le raccordement des nouvelles voies à quai 11-14 du côté Sud et Nord en gare de Luxembourg Réaménagement du plan des voies de la tête nord de la Gare Remplacement de la passerelle desservant les quais à voyageurs en gare de Luxembourg	oui
2022				
durée (semaines)	vacances	lieu	Raison	fermé pour fret?
1	non	Oetrange-Trèves	Renouvellement de voie avec remplacement du laitier haut-fourneau par des pierres naturelles entre Wecker et Wasserbillig Stabilisation d'un talus ferroviaire à Roodt/Syre Elargissement des pistes à Manternach Travaux en gare de Wecker Remplacement du pont rivière "Berbuenger Baach" Renouvellement d'aqueducs et de pistes sur le tronçon Adaptation des installations de traction électrique	oui
2	oui	Oetrange-Trèves	Renouvellement de voie avec remplacement du laitier haut-fourneau par des pierres naturelles entre Wecker et Wasserbillig Stabilisation d'un talus ferroviaire à Roodt/Syre Elargissement des pistes à Manternach Travaux en gare de Wecker Remplacement du pont rivière "Berbuenger Baach" Renouvellement d'aqueducs et de pistes sur le tronçon Adaptation des installations de traction électrique	oui
2023				
durée (semaines)	vacances	lieu	Raison	fermé pour fret?
1	oui	Luxembourg-Trèves	Stabilisation d'un talus ferroviaire à Roodt/Syre remplacement voie entre Oetrange et Roodt/Syre	oui
2024				
durée (semaines)	vacances	lieu	Raison	fermé pour fret?
2025				
durée (semaines)	vacances	lieu	Raison	fermé pour fret?
1	oui	Luxembourg-Oetrange	Renouvellement traverses Nettoyage de l'arrêt Sandweiler-Conern Mise en place d'un feeder négatif entre Sandweiler et Oetrange Travaux préparatoires pour suppression PNS9 à Milbech	oui

	3 oui	Luxembourg-Trèves	Ripage des ouvrages au PN59 à Milbech Renouvellement voie Remplacement traverses sur 13km réfection caniveaux et pistes Travaux sur les quais de Munsbach Travaux d'entretien de passages supérieurs Travaux d'entretien divers	oui
--	-------	-------------------	---	-----

## Ligne 5 - Luxembourg-Kleinbettingen/frontière

2015					
durée (semaines)	vacances	lieu	Raison		fermé pour fret?
	3 oui	Luxembourg-Arion	Confection de fondations caténaïres. Reconstruction de trois passages inférieurs Remplacement appareils de voie en gare de Luxembourg Renouvellement de la voie 001 gare de Luxembourg. Confection traversée souterraine à Leudelange.		partiellement
2016					
durée	vacances	lieu	Raison		fermé pour fret?
2017					
durée (semaines)	vacances	lieu	Raison		fermé pour fret?
2018					
durée (semaines)	vacances	lieu	Raison		fermé pour fret?
	2 oui	Luxembourg-Arion	Renouvellement partiel des voies et renouvellement des appareils de voie avec amélioration de la plate-forme en gare de Kleinbettingen Mise en place de la nouvelle liaison d'appareils de voie avec amélioration de la plate-forme à Kleinbettingen Réhabilitation d'un passage supérieur à Bertrange (projet P&Ch) Réhabilitation d'un passage supérieur à Windhof (projet P&Ch)		partiellement
	9 oui	Luxembourg-Arion	Basculement de la ligne: 3kV --> 25kV (travaux caténaïres, alimentation, ...)		partiellement
2019					
durée (semaines)	vacances	lieu	Raison		fermé pour fret?
2020					
durée (semaines)	vacances	lieu	Raison		fermé pour fret?
	2 oui	Luxembourg-Arion	Réfection de quatre aqueduc Remise en état d'un pont routier à Mamer. Remise en état d'un pont à Bertrange Construction d'un mur de soutènement.		partiellement
	1 oui	Luxembourg-Arion	Démolition des anciennes fondations des supports caténaïres et remise en état des drainages et des pistes Renouvellement des rails et des traverses sur la frontière côté INFRABEL Réhabilitation passage supérieur à Bertrange (P&Ch) Renouvellement d'aiguillages à Btr avec renouvellement de la plateforme Remise en état de plusieurs aqueducs Renouvellement des éléments de réchauffage Aménagement du réchauffage pour la desserte du site pétrolier reconstruction d'un passage inférieur à Bertrange		partiellement
2021					
durée (semaines)	vacances	lieu	Raison		fermé pour fret?
2022					
durée (semaines)	vacances	lieu	Raison		fermé pour fret?
	1 oui	Luxembourg-Arion	Entretien à grande envergure Travaux voie et caténaïres Remplacement de traverses entre Mamer et Kleinbettingen Remise en état d'un pont à Bertrange Installation et mise en service des raccords pour agrégats diesel externes		oui
	1 oui	Luxembourg-Bertrange	Restructuration des voies en gare de Luxembourg		partiellement
2023					
durée (semaines)	vacances	lieu	Raison		fermé pour fret?
	2 oui	Luxembourg-Arion	Renouvellement de la plateforme, du drainage et des pistes Adaptation des installations de traction électrique suite au renouvellement de la voie Renouvellement des voies avec amélioration de la plateforme Renouvellement des aqueducs et pistes sur le tronçon Mise en alimentation 2x25kV entre Kleinbettingen et Arlon Travaux passage supérieur à Bertrange (P&Ch)		partiellement
	1 oui	Luxembourg-Arion	Travaux passage supérieur à Capellen (P&Ch); pose poutre de rive, poutre provisoire et platelages, travaux de traitement intrados Renouvellement de la plateforme, du drainage et des pistes Adaptation des installations de traction électrique suite au renouvellement de la voie Renouvellement des voies avec amélioration de la plateforme Renouvellement des aqueducs et pistes sur le tronçon Mise en alimentation 2x25kV entre Kleinbettingen et Arlon Travaux passage supérieur à Bertrange (P&Ch)		oui
	1 oui	Luxembourg-Arion	Travaux passage supérieur à Capellen (P&Ch) Renouvellement de la plateforme, du drainage et des pistes Adaptation des installations de traction électrique suite au renouvellement de la voie Renouvellement des voies avec amélioration de la plateforme Renouvellement des aqueducs et pistes sur le tronçon Mise en alimentation 2x25kV entre Kleinbettingen et Arlon		oui
2024					
durée (semaines)	vacances	lieu	Raison		fermé pour fret?
	2 oui	Luxembourg-Arion	Renouvellement des installations fixes entre Luxembourg et Bertrange Renouvellement des voies avec amélioration de la plateforme, du drainage et des pistes Assainissement: Renouvellement du système de drainage et pistes		oui
	1 oui	Luxembourg-Arion	Renouvellement des installations fixes entre Luxembourg et Bertrange Renouvellement des voies avec amélioration de la plateforme, du drainage et des pistes Réhabilitation d'un passage supérieur à Capellen Assainissement: Renouvellement du système de drainage et pistes		oui
2025					
durée (semaines)	vacances	lieu	Raison		fermé pour fret?
	1 oui	Luxembourg-Arion	Réhabilitation d'un passage supérieur à Capellen (P&Ch) Renouvellement drainage, pistes et caniveaux		partiellement
	2 oui	Luxembourg-Arion	Renouvellement des installations fixes, drainages et pistes Remplacement ballast Entretien aiguilles, travaux aux compteurs d'essieux, bourrage Débroussaillage Réhabilitation d'un passage supérieur à Capellen (P&Ch) Nettoyage quais		oui
	1 oui	Luxembourg-Arion	Réhabilitation d'un passage supérieur à Capellen (P&Ch) Renouvellement d'appareils de voie Renouvellement drainage, pistes et caniveaux		partiellement

**Ligne 6 - Luxembourg-Bettembourg/frontière, Luxembourg-Rodange via Esch/Alzette, Bettembourg-Volmerange les mines, Noertzange-Rumelange, Esch/Alzette-Audun-le-tiche, Rodange-frontières**

**2015**

durée (semaines)	vacances	lieu	Raison	fermé pour fret?
1	oui	Esch-Pétange	Mise en service module du poste directeur Differdange	oui

**2016**

durée	vacances	lieu	Raison	fermé pour fret?
1	oui	Belvaux-Pétange	Renouvellement appareils de voies en gare de Differdange. Confections fondations caténaïres.	oui
3	oui	Luxembourg-Bettembourg	Renouvellement appareils de voies en gare de Luxembourg. Gare Hoald Phase Quai 1.	partiellement
3	oui	Esch-Pétange	Confortement d'un talus	partiellement
1	oui	Esch-Pétange	Renouvellement appareils de voies à Belvaux-Soleuvre. Modernisation de la Gare de Differdange.	partiellement

**2017**

durée (semaines)	vacances	lieu	Raison	fermé pour fret?
2	oui	Bettembourg-Esch	Porte d'entrée de Schifflange - travaux préparatoires : Confection de fondations pour poteaux caténaïres et mur anti-bruit Construction d'un nouveau quai à Schifflange Adaptations des installations de traction électrique en vue de la suppression de PN Travaux de préparation pour dépose du saut de mouton à Esch (Arcelor) Travaux pont entre Bettembourg et Noertzange Réfection d'un passage supérieur à Bettembourg	partiellement
1	oui	Bettembourg-Volmerange	Remplacement de traverses et de rails en gare de Dudelange-Usines Renouvellement et dépose de plusieurs appareils de voies en gare de Dudelange-Usines Renouvellement d'appareils de voies à Bettembourg Adaptation des installations de traction électrique Pose d'un appareil d'interruption à Bettembourg	partiellement
1	oui	Esch-Pétange	Renouvellement du drainage. Renouvellement des pistes et des caniveaux en gare de Differdange	partiellement
1	oui	Esch-Pétange	Renouvellement d'appareils de voie à Belvaux-Soleuvre Renouvellement du drainage, des pistes et des caniveaux en gare de Differdange	partiellement

**2018**

durée (semaines)	vacances	lieu	Raison	fermé pour fret?
1	oui	Luxembourg-Bettembourg	Raccordement ABS-NBS: Travaux de blindage culée et piles OA15 Réfection pont (P&Ch) Travaux de confortement de la tranchée rocheuse Hesperbësch	partiellement
2	oui	Bettembourg-Esch	Confections de fondations caténaïres et mur anti-bruit Reconstruction des quais de l'arrêt Schifflange Mise en place nouveau passage inférieur et passerelle piétonne Réfection d'un passage supérieur à Bettembourg Adaptation des installations de traction électrique en vue de la suppression de PN Travaux pont (P&Ch) à Scheuerbusch	partiellement
1	oui	Esch-Differdange	Renouvellement d'appareils de voie en gare de Belval-Usines avec remplacement de ballast Stabilisation des talus entre Belvaux-Soleuvre et Differdange Renouvellement du drainage, des pistes et des caniveaux en gare de Differdange Renouvellement des pistes ente Oberkorn et Belvaux-Soleuvre Confection de fondations caténaïres Réfection conduite air liquide Réhabilitation d'un passage supérieur à Oberkorn (P&Ch) Renouvellement de l'étanchéité de passages inférieurs à Niederkorn	partiellement
6	oui	Luxembourg-Bettembourg	Travaux nouvelle ligne Luxembourg-Bettembourg	partiellement
3	oui	Esch-Pétange	Stabilisation des talus entre Belvaux-Soleuvre et Differdange Renouvellement de l'étanchéité de passages inférieurs à Niederkorn Renouvellement du drainage, des pistes et des caniveaux en gare de Differdange Renouvellement des pistes ente Oberkorn et Belvaux-Soleuvre Confection de fondations caténaïres Réhabilitation d'un passage supérieur à Oberkorn (P&Ch)	oui
1	oui	Bettembourg-Esch	Travaux sur les nouveaux quais à Schifflange	oui

**2019**

durée (semaines)	vacances	lieu	Raison	fermé pour fret?
1	oui	Esch-Rodange	Travaux drainage, stabilisation talus à Differdange Renouvellement d' appareils de voie en gare de Belval-Usines avec remplacement du ballast Remplacement passage supérieur à Differdange Renouvellement des mécanismes de commande d'aiguilles et des éléments de réchauffage Stabilisation talus et pistes aux abords d'un passage inférieur Renouvellement de l'étanchéité de plusieurs passages inférieurs	partiellement
1	oui	Luxembourg-Bettembourg	Réfection de la canalisation DN1100 en sortie de Gare Bettembourg	partiellement
1	oui	Esch-Rodange	Renouvellement et modernisation des installations fixes en gare de Differdange Ouvrage PC8 à Differdange (P&Ch): mise en place des clôtures, réalisation des accès pour réalisation des fondations des culées Remplacement passage supérieur à Differdange Travaux de drainage, stabilisation de talus, pistes et confection de fondations caténaïres entre Oberkorn et Belvaux Stabilisation talus et pistes aux abords d'un passage inférieur Renouvellement de l'étanchéité de plusieurs passages inférieurs	partiellement

**2020**

durée (semaines)	vacances	lieu	Raison	fermé pour fret?
1	oui	Esch-Rodange	Renouvellement et modernisation des installations fixes de traction électrique entre Oberkorn et Belval-Lycée Confection des fondations caténaïres Consolidation du talus ferroviaire côté gauche entre Pétange et Niederkorn Ouvrage PC8 à Differdange: dépose du pont existant avec les conduites qui y sont accrochées, mise en place de la structure du nouvel ouvrage, réalisation des assemblages, retouches de peinture et mise en place des plaques de fond de coffrage	partiellement
1	oui	Esch-Rodange	Renouvellement et modernisation des installations fixes de traction électrique entre Oberkorn et Belval-Lycée Ouvrage PC8 à Differdange: Pose des garde-corps Confection de fondations caténaïres Renouvellement de l'étanchéité des passages inférieurs à Niederkorn. Consolidation du talus ferroviaire côté gauche entre Pétange et Niederkorn.	partiellement

**2021**

durée (semaines)	vacances	lieu	Raison	fermé pour fret?
2	oui	Luxembourg-Bettembourg	Nouvelle ligne ferroviaire entre Luxembourg et Bettembourg: Raccord entre saut-de-mouton et gare Bettembourg Démolition des bâtiments proches de la voie Remise en état de la plateforme, de l'assainissement, des pistes et caniveaux à Livange Aménagement d'un 2ème Tunnel Rangwee (P&Ch) Construction nouveau passage supérieur à Howald (P&Ch) Projet Howald phase 1b Bourrage mécanique et remplacement de traverses et pièces de bois	partiellement

2	oui	Bettembourg-Esch	Reconstruction passage supérieur P&Ch Réhabilitation du pont autoroute "Bow String" A13	partiellement
3	oui	Pétange-Rodange	Gare Rodange: Dépose des appareils de voie existants et pose de nouveaux aiguillages Pose d'une nouvelle voie Adaptations aux caténaïres à Rodange	partiellement
1	oui	Bettembourg-Esch	Entre Noertzange et Scheuerbusch: Renouvellement de 4 appareils de voie Renouvellement des mécanismes de commande d'aiguilles et des éléments de réchauffage Renouvellement d'une partie du quai 2 et de la plateforme à Nz	partiellement

2022				
durée (semaines)	vacances	lieu	Raison	fermé pour fret?
4	non	Rumelange-Noertzange	Renouvellement des installations fixes Renouvellement de voies et ponts à fixation directe	oui
1	oui	Esch-Rodange	Entretien à grande envergure Travaux voie et caténaïres Mise en service module du poste directeur à Rodange	partiellement
1	oui	Esch-Rodange	Renouvellement et modernisation des installations de traction électrique Aménagement des pistes Renouvellement des aqueducs sur le tronçon Déroulage caténaïres entre Belvaux-Soteuvre et Belval-Lycée	partiellement
3	oui	Luxembourg-Bettembourg	Gare de Luxembourg Aménagement des nouveaux quais 5 et 6 avec restructuration du plan des voies Construction d'une nouvelle ligne entre Luxembourg et Bettembourg: Préparatoires de la plateforme ferroviaire Pose murs anti-bruit Renouvellement de la plateforme et drainage Pôle d'échange Howald	partiellement
3	oui	Pétange-Rodange	Projet Gare Rodange: Plateforme ferroviaire du côté Lamadelaine Renouvellement voies côté PN27 Pose de la nouvelle rampe préfabriquée du quai 2 Pose des cadres du souterrain entre quai 1 et quai 2 Réalisation d'un blindage entre les voies	oui
1	oui	Luxembourg-Bettembourg	Restructuration des voies en gare de Luxembourg	partiellement

2023				
durée (semaines)	vacances	lieu	Raison	fermé pour fret?
1	oui	Bettembourg-Volmerange	Confection fondations, caniveaux, traversées pour le nouveau poste directeur à Dudelange-Usines Réalisation des installations en campagne pour le nouveau poste directeur à Dudelange	oui

2024				
durée (semaines)	vacances	lieu	Raison	fermé pour fret?
1	oui	Pétange-Rodange	Gare de Rodange: Mise en conformité des infrastructures voyageurs	oui
3	non	Noertzange-Rumelange	Renouvellement de la voie entre Tétange et Rumelange	oui
4	oui	Luxembourg-Thionville/Esch/Volmerange/Rumelange	Reconstruction Pont Hammerel Nouvelle ligne Luxembourg-Bettembourg: micropieux et fondations caténaïres sur la ligne existante Travaux de voie Tuyau de raccordement d'un bassin Essais vibratoires colonnes ballastées Pose portiques caténaïres Travaux au viaduc de Livange Renouvellement de l'assainissement et de la plateforme Renouvellement de la voie et de la plateforme à Livange et renouvellement d'un appareil de voie à Berchem	partiellement
5	oui	Luxembourg-Bettembourg	Renouvellement des rails et traverses Nouveau passage supérieur à Howald Pôle d'échange Howald phase 2: Montage des palées provisoires, pose prédalles et démontage palées provisoires, bétonnage dalle tablier	partiellement
5	non	Esch-Audun le tiche	Remise en état de la Gare d'Esch/Alzette	oui
1	oui	Esch-Rodange	Remise en état des infrastructures au niveau de la gare de Differdange Débroussaillage Remplacement de rails Renouvellement du passage à niveau PN15 Pose d'un nouvel abri pour les voyageurs Renouvellement "Schwaarbréck" à Oberkorn	partiellement
3	non	Esch-Audun le tiche	Remise en état de la Gare d'Esch/Alzette	oui

2025				
durée (semaines)	vacances	lieu	Raison	fermé pour fret?
1	oui	Esch-Rodange	Renouvellement "Schwaarbréck" à Oberkorn Nettoyage et inspection des systèmes de drainage, de caniveaux et de pistes d'accès Débroussaillage	partiellement
2	oui	Luxembourg-Bettembourg	Pôle d'échange Howald Phase 2: construction escaliers Travaux d'adaptation en gare de Luxembourg Renouvellement de voies Préparation du raccord de la nouvelle ligne à Bettembourg Réalisation de pieux pour garantir la stabilité des ouvrages existants Pose de prémurs en béton Déplacement d'installations électriques et de câbles de signalisation et de télécommunication	oui
1	oui	Bettembourg-Esch/Rumelange	Renouvellement de traverses entre Scheuerbusch et Esch/Alzette (train de renouvellement) Pose de nouveaux caniveaux Pose traversées	oui
9	oui	Luxembourg-Bettembourg	Construction du second quai à Howald y compris l'accès Installations sur le nouveau quai à Howald Adaptation du plan des voies à Howald (y compris les adaptations aux installations de traction électrique) Déplacement de 500m de voies de la ligne existante Luxembourg-Bettembourg Déplacement soubassement, caniveaux, installations caténaïres Installation d'inclusions rigides Pose murs anti-bruits Adaptation du plan des voies en gare de Luxembourg Renouvellement de voies entre Berchem et Howald Remplacement de traverses Renouvellement de la plateforme, du système de drainage, des caniveaux	oui
1	oui	Luxembourg-Bettembourg	Travaux de pose de voies à Howald Remplacement de soudures	non

## Ligne 7 - Luxembourg-Pétange

2015					
durée (semaines)	vacances	lieu	Raison		fermé pour fret?
2016					
durée	vacances	lieu	Raison		fermé pour fret?
2017					
durée (semaines)	vacances	lieu	Raison		fermé pour fret?
2018					
durée (semaines)	vacances	lieu	Raison		fermé pour fret?
2019					
durée (semaines)	vacances	lieu	Raison		fermé pour fret?
2020					
durée (semaines)	vacances	lieu	Raison		fermé pour fret?
2021					
durée (semaines)	vacances	lieu	Raison		fermé pour fret?
	3 oui	Pétange-Athus/Longwy	Gare Rodange: Dépose des appareils de voie existants et pose de nouveaux aiguillages Pose d'une nouvelle voie Adaptations aux caténaires à Rodange		partiellement
2022					
durée (semaines)	vacances	lieu	Raison		fermé pour fret?
	1 oui	Pétange-Athus/Longwy	Entretien à grande envergure Travaux voie et caténaires Mise en service module du poste directeur à Rodange		oui
	3 oui	Pétange-Athus/Longwy	Projet Gare Rodange: Plateforme ferroviaire du côté Lamadelaine Renouvellement voies côté PN27 Pose de la nouvelle rampe préfabriquée du quai 2 Pose des cadres du souterrain entre quai 1 et quai 2 Réalisation d'un blindage entre les voies		oui
	1 oui	Luxembourg-Hollerich	Restructuration des voies en gare de Luxembourg		partiellement
	2 non	Rodange-Athus/Longwy	Projet gare Rodange: Renouvellement des voies Pose des cadres du souterrain entre quai 2 et quai 3 Pose mur antibruit		oui
2023					
durée (semaines)	vacances	lieu	Raison		fermé pour fret?
	2 non	Rodange-Athus/Longwy	Gare de Rodange: Réalisation de la plateforme ferroviaire côté frontières travaux caténaires et installations de télécommunication		oui
2024					
durée (semaines)	vacances	lieu	Raison		fermé pour fret?
	1 oui	Pétange-Rodange	Gare de Rodange: Mise en conformité des infrastructure voyageurs		oui
2025					
durée (semaines)	vacances	lieu	Raison		fermé pour fret?
	2 non	Luxembourg-Rodange	Renouvellement appareils de voie Abattage d'arbres et débroussaillage Ballastage Nettoyage quais		oui